

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty pomiarowe</b>					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	0.72	km	0.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.72</b>
<b>2 Roboty przygotowawcze</b>					
2	KNNR 6	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie	t		
d.2	1108-01	11	t	11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-01	45	m <sup>2</sup>	45.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
4	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>		
d.2	0202-02	4050	m <sup>2</sup>	4050.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4050.00</b>
<b>3 Poszerzenie nawierzchni</b>					
5	KNNR 6	Koryta gr. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m <sup>2</sup>		
d.3	0102-03	720	m <sup>2</sup>	720.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.00</b>
6	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-01	720	m <sup>2</sup>	720.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.00</b>
7	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 0-63	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-02	720	m <sup>2</sup>	720.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.00</b>
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.3	0308-01	720	m <sup>2</sup>	720.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.00</b>
<b>4 Wzmocnienie nawierzchni</b>					
9	KNR AT-03	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka na łączeniu poszerzenia	m <sup>2</sup>		
d.4	0203-01	576	m <sup>2</sup>	576.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>576.00</b>
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.4	0309-02	4050	m <sup>2</sup>	4050.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4050.00</b>