


**KOSZTORYS INWESTORSKI**

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji kanalizacyjnej i szamba na dz. nr 75/2 w Wężowicach  
 ADRES INWESTYCJI : Wężowice  
 INWESTOR : Gmina Świerczów  
 ADRES INWESTORA : ul.Brzeska 48, 46-112 Świerczów  
 BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Krupnik (Sanitarna)  
 DATA OPRACOWANIA : 06.10.2015

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.007	km		
			km	0.0070	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.0070</b>
<b>2</b>		<b>Przyłacz 7 mb</b>			
2	KNNR 1 d.2 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-nymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 8.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	8.4000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.4000</b>
3	KNNR 1 d.2 0313-04	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV 14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.0000</b>
4	KNNR 4 d.2 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm-odzysk z wyko-pu 1.68	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.6800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.6800</b>
5	KNNR 1 d.2 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV poz.2-poz.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	6.7200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.7200</b>
6	d.2 wycena indy-widualna	włączenia do istniejącej instalacji kanalizacyjnej-poprzez trapezy 2	szt.		
			szt.	2.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.0000</b>
7	KNNR 4 d.2 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 7	m		
			m	7.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.0000</b>
8	KNR 2-28 d.2 0407-01	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej 1	szt.		
			szt.	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>
<b>3</b>		<b>Zbiornik bezodpływowy 7m3</b>			
9	KNNR 1 d.3 0209-07	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat. IV 20.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	20.4000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.4000</b>
10	KNNR 1 d.3 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-wyładowczymi 9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	9.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.0000</b>
11	KNNR 1 d.3 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 8 9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	9.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.0000</b>
12	KNNR 1 d.3 0313-01 analogia	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV 26	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.0000</b>
13	KNNR 4 d.3 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm 1.9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.9000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.9000</b>
14	KNNR 1 d.3 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV poz.10-poz.13-7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.1000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.1000</b>
15	d.3 wycena indy-widualna STWIORB NR 2 ZEST.MA- TER.POZ.II. 14	Dostawa i Posadowienie Zbiornika bezodpływowe go 7m3 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Dokumentacja powykonawcza</b>			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.4	kalk. własna STWIORB NR 2 ZEST.MA- TER.POZ.II. 14	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

  
**Wójt**  
 mgr Andrzej Goślawski

GMINA ŚWIERCZÓW  
 ul. Brzeska 48  
 46-112 Świerczów  
 woj. opolskie