

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 roboty pomiarowa					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 1.2675	km	1.2675	
				RAZEM	1.2675
2 roboty ziemne i rozbiórkowe					
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.2	0101-01	20	m	20.0000	
				RAZEM	20.0000
3	kalk. własna	Rozebranie istniejących zjazdów	szt.		
d.2		28	szt.	28.0000	
				RAZEM	28.0000
4	kalk. własna	Rozbiórka istniejącego przepustu drogowego	szt.		
d.2		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm 5894	m ²	5894.0000	
				RAZEM	5894.0000
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-02	cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 5894	m ²	5894.0000	
				RAZEM	5894.0000
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km grunt.kat.	m ³		
d.2	0108-05 0108-08	I-II 1501	m ³	1501.0000	
				RAZEM	1501.0000
3 odwodnienie					
8	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.3	1403-06	402	m	402.0000	
				RAZEM	402.0000
9	kalk. własna	Wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej	m		
d.3		431	m	431.0000	
				RAZEM	431.0000
10	kalk. własna	Rozbiórka uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej	m		
d.3		12	m	12.0000	
				RAZEM	12.0000
11	KNNR 6	Ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.3	0605-01	1.44	m ³	1.4400	
				RAZEM	1.4400
12	KNNR 11	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr.	m		
d.3	0502-05	nom. 400 mm 12	m	12.0000	
				RAZEM	12.0000
13	KNR 2-01	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejo-	m ³		
d.3	0504-01	wych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III 12	m ³	12.0000	
				RAZEM	12.0000
14	KNR 2-33	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurow-	m ³		
d.3	0606-01	wych 8.80	m ³	8.8000	
				RAZEM	8.8000
4 przepust pod drogą					
15	KNNR 6	Ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.4	0605-01	2.1	m ³	2.1000	
				RAZEM	2.1000
16	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno-	m		
d.4	0601-01	otworowych z rur o śr. 60 cm 15	m	15.0000	
				RAZEM	15.0000
17	KNR 2-01	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejo-	m ³		
d.4	0504-01	wych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III 5.5	m ³	5.5000	
				RAZEM	5.5000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-33 d.4 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 4.40	m ³ m ³	 4.4000	
				RAZEM	4.4000
5 zjazdy					
19	KNNR 6 d.5 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 5.0	m ³ m ³	 5.0000	
				RAZEM	5.0000
20	KNNR 6 d.5 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 30 cm 50	m m	 50.0000	
				RAZEM	50.0000
21	KNR 2-01 d.5 0504-01	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III 8.54	m ³ m ³	 8.5400	
				RAZEM	8.5400
22	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 827	m ² m ²	 827.0000	
				RAZEM	827.0000
23	KNNR 6 d.5 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm 20	szt szt	 20.0000	
				RAZEM	20.0000
24	KNR 2-31 d.5 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 827	m ² m ²	 827.0000	
				RAZEM	827.0000
25	KNR 4-01 d.5 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km grunt.kat. I-II 206.75	m ³ m ³	 206.7500	
				RAZEM	206.7500
26	KNNR 6 d.5 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 827	m ² m ²	 827.0000	
				RAZEM	827.0000
27	KNNR 6 d.5 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 819	m ² m ²	 819.0000	
				RAZEM	819.0000
28	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 819	m ² m ²	 819.0000	
				RAZEM	819.0000
29	KNNR 6 d.5 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 804	m ² m ²	 804.0000	
				RAZEM	804.0000
30	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 804	m ² m ²	 804.0000	
				RAZEM	804.0000
31	KNNR 6 d.5 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 792	m ² m ²	 792.0000	
				RAZEM	792.0000
6 mijanki					
32	KNR 2-31 d.6 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 254	m ² m ²	 254.0000	
				RAZEM	254.0000
33	KNR 2-31 d.6 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 254	m ² m ²	 254.0000	
				RAZEM	254.0000
34	KNR 4-01 d.6 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km grunt.kat. I-II 63.5	m ³ m ³	 63.5000	
				RAZEM	63.5000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 6 d.6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		254	m ²	254.0000	
				RAZEM	254.0000
36	KNNR 6 d.6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		247	m ²	247.0000	
				RAZEM	247.0000
37	KNNR 6 d.6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		247	m ²	247.0000	
				RAZEM	247.0000
38	KNNR 6 d.6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		238	m ²	238.0000	
				RAZEM	238.0000
39	KNNR 6 d.6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		238	m ²	238.0000	
				RAZEM	238.0000
40	KNNR 6 d.6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		232	m ²	232.0000	
				RAZEM	232.0000
7 nawierzchnia jezdni					
41	KNNR 6 d.7 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		5594	m ²	5594.0000	
				RAZEM	5594.0000
42	KNNR 6 d.7 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		5462	m ²	5462.0000	
				RAZEM	5462.0000
43	KNNR 6 d.7 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		5462	m ²	5462.0000	
				RAZEM	5462.0000
44	KNNR 6 d.7 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		5420	m ²	5420.0000	
				RAZEM	5420.0000
45	KNNR 6 d.7 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		5420	m ²	5420.0000	
				RAZEM	5420.0000
46	KNNR 6 d.7 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		5294	m ²	5294.0000	
				RAZEM	5294.0000
8 pobocza					
47	KNNR 6 d.8 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie	m ²		
		1800	m ²	1800.0000	
				RAZEM	1800.0000
9 roboty uzupełniające					
48	KNNR 6 d.9 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	m ³		
		3.987	m ³	3.9870	
				RAZEM	3.9870
49	kalk. własna d.9	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem i utrzymaniem oznakowania przez czas budowy	kpl.		
		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000