

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont posadzki w sali gimnastycznej					
1 roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	10.55*5.74	m ²	60.557	
				RAZEM	60.557
2	KNR 4-04	Rozebranie podłóg ślepych z płyt OSB ślepych	m ²		
d.1	0405-01	10.55*5.74	m ²	60.557	
				RAZEM	60.557
3	TZKNBK I	Ręczne wyniesienie ładunków z rozbiórki w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 25 kgw jednym poziomie na odl.do 10 m	t		
d.1	0822-01	0.40	t	0.400	
				RAZEM	0.400
2 posadzka					
4	KNNR-W 3	Wyrównywanie podłoża betonowych przez frezowanie	m ²		
d.2	0809-01	10.55*5.74	m ²	60.557	
				RAZEM	60.557
5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.2	202 1130-02	10.55*5.74	m ²	60.557	
				RAZEM	60.557
6	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB 15 mmm poziome na kleju- jedna warstwa	m ²		
d.2	0609-01	10.55*5.74	m ²	60.557	
				RAZEM	60.557
7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (sportowe) 5mm	m ²		
d.2	1123-02	10.55*5.74	m ²	60.557	
				RAZEM	60.557
8	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1123-04	10.55*5.74	m ²	60.557	
				RAZEM	60.557
9	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.2	1124-05	5.74*2+10.55*2 - (1.80+0.95)	m	29.830	
				RAZEM	29.830
10	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy metalowe progi	m		
d.2	1124-07	1.80+0.95	m	2.750	
				RAZEM	2.750