



ZAKRES OPRACOWANIA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA OSP

ŚWIETLICA WIEJSKA

- UWAGI:
1. PRZYJĘTE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOŚCI I ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIĄZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
 2. PRZEWODÓW KAN. NIE WOLNO BEZPOŚREDNIO ZALEWAĆ BETONEM. PRZED WYLIANIEM POSADZKI POWIERZCHNIA TYCH PRZEWODÓW POWINNA BYĆ ZABEZPIECZONA PRZED TARCIEM.
 3. EWENTUALNA KOLIZJĘ ROZWIĄZAĆ WYKONUJĄC SYFON, NAINSTALACJI C.O. LUB WODNEJ (KANALIZACJE, PROWADZIC PONAD PRZEWODAMI C.O. LUB WODY Z JEDNAKOWYM SPADKIEM).
 4. NIE ZWYMIAROWANE PRZEWODY WODNE I C.O. MAJĄ MINIMALNĄ ŚREDNICĘ DN15

Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski M. Berka	
obiekt	rozbudowa remizy OSP
adres	Dąbrowa ul. Kolejowa
inwestor	Gmina Świerczów
projekt.	mgr inż. J. Ochędzan 487/01/DUW
1:50	PRZYZIEMIE INST. SANIT.