



LEGENDA:

- W** - pion instalacji wodociągowej
- K** - pion instalacji kanalizacyjnej
- C** - pion instalacji c.o.

POMIESZCZENIA

Symbol	Opis	Powierzchnia	Posadzka
01	korytarz	4,83 m ²	cement.
02	kuchnia olej	12,33 "	terak.-istniej.
03	mag. oleju	12,62 "	terak.-istniej.
04	pomieszc. gosp.	42,75"	cement.
razem		72,53 m²	

- instalacja wentylacji mechanicznej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja olejowa
- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej i cyrkulacji
- instalacja c.o. (zasilanie i powrót)

UWAGA:

Przewodów kan. nie wolno bezpośrednio zalewać betonem. Przed wyłaniem posadzki powierzchnia tych przewodów powinna być zabezpieczona przed tarciem. Ewentualną kolizję rozwiązać wykonując syfon na instalacji c.o. lub wodnej (kanalizację prowadzić ponad przewodami c.o lub wody z jednokowym spadkiem).

W pomieszczeniach biurowych zamontować po 2 nawietrzaki na okno o wydajności 30m³/h/szt.

Nazwa i adres inwestycji : Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie 46-112 ŚWIERCZÓW, UL. BRZEJSKA 6, DZ. NR 533/1, 535/1		Inwestor Gminy/Ośrodek Kultury w Świerczowie UL. Brzeska 17 46-112 Świerczów	
Systemy Inżynierskie "PROJEKTANT" mgr inż. Jacek Ochędzan 3-Maja 15, Namysłów www.ochedzan.pl tel. 666 353 422		Imię i Nazwisko mgr inż. J. Ochędzan	
Projektował: mgr inż. J. Ochędzan		Uprawnienia 487/01/DUW	
Nazwa rysunku : Rzut piwnicy z pompa ciepła.		Podpis 30.04.2020r Data Skala 1:100 Nr rys. / Nr str. PWS1/	