

1.1 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność wykonywanych prac:

- 1) wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej, studni i wpustów ulicznych;
- 2) wytyczenie miejsca włączenia do istniejącej sieci kanalizacji fi 400;
- 3) montaż sieci kanalizacji deszczowej wraz z pozostałymi urządzeniami;
- 4) pomiar powykonawczy;
- 5) wykonanie próby;
- 6) uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Roboty prowadzone są w pasie drogowym będących w zarządzie Gminy Świerczów i Starostwa Powiatowego

1.3. Wskazanie przewidywanych zagrożeń

Prowadzone prace instalacyjne nie przewidują zagrożenia dla pracowników wykonujących prace montażowe.

1.4. Instruktaż pracowników

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy:

- a) przeszkolić pracowników w zakresie bezp. i ochrony zdrowia;
- b) przy przyjęciu placu budowy należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości-termin robót i warunki zabezpieczenia, należy stosować sprzęt ochrony osobistej;
- c) stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt;
- d) oznakować miejsce prowadzenia robót budowlanych. Nie jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W projekcie budowlanym przewidziano zachowanie pełnego bezpieczeństwa prowadzenia robót i następnie eksploatacji obiektu, a także zapewniono warunki ochrony zdrowia. Wszystkie wykopy wykonywać w umocnionych ściankach.

1.5. Zabezpieczenia prowadzonych prac :

- na terenie prowadzonej inwestycji należy wykonać zabezpieczenie i oznakowanie ,
- kolejność robót należy tak planować by był zapewnione drogi ewakuacyjne i pożarowe dla potrzeb istniejących obiektów oraz dla potrzeb wykonywanych prac.

Opracowała :

Informacja dotycząca tolerancji odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego

Lokalizacja: działki nr 258/4, 514, 517, 520 i 544/2 - m. Świerczów, ul. Kąty;

Charakterystyka obiektu: sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w drodze gminnej.

Tolerancja odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego - art. 36a ustawy Prawo budowlane.

Obiekt powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną we właściwym urzędzie. Jednak ustawodawca dopuszcza zmiany jakie można wprowadzić w czasie wykonywania robót budowlanych, a które są zmianami nieistotnymi i nie wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Zmiany istotne wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i powinny być zatwierdzone w postaci projektu budowlanego zamiennego we właściwym urzędzie przed ich wykonaniem. O charakterze zmian (istotna czy nieistotna) decyduje projektant.

Dopuszczam, po uprzednim uzgodnieniu, wykonanie wszelkich zmian o charakterze nieistotnym (wg art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane) w czasie budowy w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji.

Opracował:

Namysłów, kwiecień 2014 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJĄCEGO*

oświadczam, że projekt budowlany - sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w drodze gminnej położonej w m. Świerczów, ul. Kąty (dz. nr 258/4, 514, 517, 520 i 544/2).

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT: *mgr inż. Katarzyna Troczka*

SPRAWDZAJĄCY: *mgr inż. Jadwiga Stawińska*