

Świerczów, dnia 23.07.2018 r.

RIM.7021.51.2018.MH

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania cenowego na „Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Dąbrowie, ul. Kolejowa, dz. nr 759 – Etap I Segment A”

Pytanie:

1. Dot. poz. 41 przedmiaru robót – proszę podać jaki ma być kolor okien?
2. Dot. poz. 42 przedmiaru robót – w ogłoszeniu jest informacja, że w tej pozycji należy uwzględnić tylko montaż bramy bo bramę dostarcza Inwestor ale zawsze jest dobrze jeżeli tego typu wyposażenie jest montowane przez producenta bramy co gwarantuje, że udziela on na ten produkt gwarancji tym bardziej że brama ma być z napędem. Czy istnieje możliwość aby tą pozycję wykluczyć i żeby montażem zajął się producent bramy?
3. Dot. poz. 35 przedmiaru robót – proszę podać czy należy uwzględnić w tej pozycji tylko lakierowanie podbitki czy również zakup tych listew (podbitki)? Jaki kolor ma mieć ta podbitka?
4. Dot. poz. 43 przedmiaru robót – proszę podać jaki rodzaj wyprawy elewacyjnej należy zastosować i jaki ona ma mieć kolor.
5. Czy instalacja grzewcza będzie podłączana do istniejącej w tym budynku instalacji i jakiego typu to jest instalacja, bo w opisie technicznym instalacje sanitarne jest mowa że ogrzewanie będzie zasilane z projektowanej kotłowni na gaz?
6. W tym opisie technicznym instalacji sanitarnych jest też mowa w uwagach montażowych że zaleca się wykonanie projektu wykonawczego przed montażem instalacji. Czy taki projekt wykonawczy będzie wymagany?
7. W opisie technicznym instalacji elektrycznej jest mowa o schemacie projektowanej szafki a taki schemat nie został załączony do dokumentacji. Schemat takiej szafki jest niezbędny do wykonania wyceny, gdyż zawiera wszystkie elementy jakie ta szafka ma zawierać.

Odpowiedź:

- Ad. 1. Kolor okien jak w części istniejącej, tj. brąz / orzech.
- Ad. 2. Uwagi zawarte w zapytaniu cenowym do poz. 42 przedmiaru robót pozostają bez zmian.
- Ad. 3. Należy uwzględnić podbitkę kompletną, tj. materiał, montaż, kolor jak w części istniejącej (ciemny brąz, palisander itp.).
- Ad. 4. Należy zastosować wyprawę cienkowsłotkową akrylową w kolorze jak w części istniejącej.
- Ad. 5. Instalacja grzewcza podłączona do instalacji istniejącej w OSP. (Ogrzewanie olejowe).
- Ad. 6. Projekt wykonawczy nie będzie wymagany – wystarczy wykonać instalację poprawnie zgodnie z projektem budowlanym.
- Ad. 7. Wyposażenie szafki instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z rys. schematu instalacji.

Andrzej Gosławski
Wójt Gminy Świerczów