

PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101733 O w m. Gola

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1 Roboty pomiarowe				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,7300
2 Roboty ziemne				
2 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni	m2	723,00
3 d.2	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi	m3	144,60
3 Podbudowy na poszerzeniu				
4 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	723,00
5 d.3	KNR AT-03 0201-02	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	723,00
6 d.3	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - warstwa rozprężna	m2	685,00
4 Nawierzchnia na poszerzeniu				
7 d.4	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	642,00
5 Nawierzchnia jezdni				
8 d.5	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszaną mineralno-asfaltową	t	207,15
9 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	4 143,50
10 d.5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej	m2	4 143,50
6 Pobocza				
11 d.6	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocze utwardzone	m2	768,00
12 d.6	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy gruntowych o grub. 10 cm	m2	768,00
13 d.6	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi	m3	76,80
7 Odwodnienie				
14 d.7	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namulu z wyprofilowaniem skarp rowu	m	1 387,00
15 d.7	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi	m3	238,70
8 Oznakowanie				
16 d.8	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	3,00
17 d.8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	5,00
18 d.8	KNR 2-31 0703-01 analogia	Zakup i montaż oznakowania aktywnego o zasilaniu solarnym B-33 - ograniczenie do 40 km/h	szt.	2,00
9 Roboty towarzyszące				
19 d.9	kalk. własna	Dopasowanie wysokościowej istniejącej infrastruktury technicznej i urządzeń kolidujących z wykonywaną nawierzchnią jezdni - zsuwy wodociągowe itp..	szt.	24,00